แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน :กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

คำนวณราคากลางโดย : นายรัตนพล มาเกิด เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปริมาณงาน : ปรับปรุงระบบประปาปั๊มน้ำหอยโข่ง มิตซูบิชิ Model WCL-15005 FT 20 HP 15 KW หรือคุณสมบัติเทียบเท่า จำนวน 2 เครื่อง วางท่อ PE ชนิดความหนาแน่นสูง 80 PN6 (SDR21) มอก.982-2556 ขนาด 63 มม.ยาว 600 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ปรับปรุงระบบประปา**								
1.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ระบบกรองน้ำ ทาสีน้ำอคิริค	1	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.2	ปรับปรุงระบบท่อสารเคมี	1	จุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.3	เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
1.4	อุปกรณ์เชื่อมระบบ	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
1.5	ประตูน้ำเหล็กหล่อกันกลับ 80 มม. มาตรฐาน กปภ.	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
1.6	สามทางเหล็กหล่อ 80 มม. จาน 3 ด้าน	2	ชุด	2,050.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
1.7	ประตูเหล็กหล่อปีกผีเสื้อ 80 มม.	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	300.00	600.00	18,600.00	
1.8	ซ่อมแซมชุดก๊อกน้ำ (ระบบกรองน้ำ)	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
1.9	ทำความสะอาดระบบกรองน้ำ	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.1	ซ่อมแซมรั้วลวดหนาม	20	เมตร	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.11	บ่อตกตะกอน ขนาด 10 x 15 เมตร	300	ลบ.ม.	-	-	40.00	12,000.00	12,000.00	
1.12	ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว	2	ท่อน	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
1.13	ท่อ PE ชนิดความหนาแน่นสูง 80 PN6 (SDR21) มอก.982-2556	600	เมตร	70.00	42,000.00	75.00	45,000.00	87,000.00	
	ขนาด 63 มม.								